

Formular F3

OBIECTIV: 1 CANAL PLUVIAL SI JARDINIERE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 JATDINIERE STR.TOPLITEI

Categoria de lucrari: 1 CANAL+JARDINIERE

Executant1	Obiectiv1	Obi1	Cate1					
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5		
1	DG01A1 Sp.mat	82 MP Sp.man	180,00000 0,00	0,00	0,00	0,00		
DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATII DIN P BRUTA SAU BOL ALUCARII DIN P BRUTA SAU BOLOV ASEZATI PE NISIP								
2	TSC02C1 Sp.mat	82 SUTE MC Sp.man	1,83000 0,00	0,00	0,00	0,00		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1								
3	TSA04E1 Sp.mat	82 M CUB Sp.man	5,50000 0,00	0,00	0,00	0,00		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINCL,51-3M T.UMIJLOC								
4	TRB04B1 Sp.mat	82 TONE Sp.man	15,00000 0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE \$								
5	TRA01A01P Sp.mat	82 TONE Sp.man	292,80000 0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM \$								
6	TSA24B1 Sp.mat	82 ORE Sp.man	20,00000 0,00	0,00	0,00	0,00		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW								
7	ACA16A1 Sp.mat	82 M Sp.man	125,00000 0,00	0,00	0,00	0,00		
MONT.TUB.SCURG.LIB.DIN PAFS PRIN INFAS.SAU CENTRIF UG.IN PAM.EXT.CLAD.CU MF+CEP P AVIND DN 200								
8	TCA02B1 Sp.mat	82 M CUB Sp.man	50,00000 0,00	0,00	0,00	0,00		
LUCRARI DE CONSTR.EXC.LA CANALIZ.CU TEVI SAU TUB.: SANT PT.INST.TEVI DIRECT IN PAMINT-CU ST.NISIP								
9	00610A2 Sp.mat	02 BUCATA Sp.man	4,00000 0,00	0,00	0,00	0,00		
CAMIN INSPECTIE CU BAZA D.315 MM - 1 INTRARE /1 IE SIRE D.200 MM, PRELUNGIRE CAMIN L=1M								
10	00609A3 Sp.mat	02 BUCATA Sp.man	3,00000 0,00	0,00	0,00	0,00		
CAMIN DE VIZITARE PE VALROM 500 MM								

Executant 1	Obiectiv 1	Obi 1	Cate 1			
0	1	2	3	4	5	
11	DI10XA	91 MP		180,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
REFACEREA DE PAVAJE VECHI DIN PAVELE NORMALE, CU ROSTURI: NEBITUMATE						
12	CL24B	02 M		291,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
JARDINIERE DIN BETON PREFABRICAT ALB TIP J1						
13	CL24B	02 M		291,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
JARDINIERE DIN BETON PREFABRICAT TIP J1						
14	CP29F1	82 M CUB		29,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON IN JARDINIERE						
15	CC02B2	82 KG		3074,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D<12MM IN PE RETI DIAFRAGME CU DIST DIN MORTAR						
16	2000470	KG		3074,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 8MM						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
Valoare		V = To+Io+Po				
Organizare de santier		OS = % x V				
Total fara TVA						
T.V.A.		TVA= % x (V+OS)				
TOTAL GENERAL pe categorie						

OFERTANT

