

Formular F3

Obiectiv: 04 ZID DE SPRIJIN

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 04.4 ZID DE SPRIJIN DIN STR.GH.DOJA

Categorie: 1 ZID DE SPRIJIN

										[ron]
Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Crt.	Simbol			a)materiale						
	Denumire Resursa			b)manopera						
	Observatii			c)utilaj						
	Corectii			d)transport						
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)						
1	TSC02C1 82	SUTE MC	0,40500							
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1										
2	TSA19D1 82	M CUB	2,00000							
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.TARE										
3	TRB01B11 82	TONE	36,00000							
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M \$										
4	PB02B1 82	M CUB	40,50000							
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZIDDE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA										

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
5	PC02A1 82	MP	130,00000						
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE									
6	CZ0302XH1 82	KG	100,00000						
CONFECT.ARMATURI PT.CONSTRUCTIA APEDUCTELOR, CANALSI ANEXELOR IN ATELIERE DE SANTIER OB 37-PC 52 \$									
7	CC01A1 82	KG	100,00000						
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE									
8	CA17A1 82	M CUB	38,00000						
TURNARE BETON ARMAT C16/20 CU POMPA IN ELEVATII									
9	TRA02A50 82	TONE	5,00000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$									

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					

10 TRA06A50 82 TONE 192,25000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA
DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$

Cheltuieli directe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factor multiplicare				0,00	0,00	0,00	1,00	
Alte cheltuieli directe								
C.A.S.			0,000%		0,00			0,00
C.A.S.S.			0,000%		0,00			0,00
Aj.somaj			0,000%		0,00			0,00
Acc. munca, boli profes.			0,000%		0,00			0,00
Contr.Concedii Medicale			0,000%		0,00			0,00
Comision ITM			0,000%		0,00			0,00
Fond garantare salarii			0,000%		0,00			0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte	Io =		0,000% x To					0,00
Profit	Po =		0,000% x (To+Io)					0,00
TOTAL GENERAL categorie	Vo =		To+Io+Po					0,00

OFERTANT